

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Projekt wykonawczy remontu aranżacji akustycznej sali kinowo-widowiskowej CPiK w Kraśniku

ADRES INWESTYCJI: UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 44  
23-210 KRAŚNIK

INWESTOR: GMINA MIEJSKA W KRAŚNIKU

ADRES INWESTORA: UL. LUBELSKA 84  
23-200 KRASNIK

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Aranżacja akustyczna mgr inż. Andrzej Kryszewicz (SKB 733)

DATA OPRACOWANIA: 2013-11-29

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>	<b>45212300-9</b>	<b>DZIAŁ 1. SUFIT</b>			
1.1	KNNR 7 0702-03	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1200X40 mm	m2		
		391	m2	391,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>391,000</b>
1.2	wycena własna1	demontaż sufitów podwieszanych	m2		
		418	m2	418,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>418,000</b>
1.3	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane. Sufit z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej CD60 jednopoziomowej z jedną warstwą pokrycia	m2		
		27	m2	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
1.4	KSNR 2 1302-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
		27 + 26	m2	53,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,000</b>
1.4'	KNNR 2 1503-01	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe wysokości do 5m do robót wykonywanych na sufitach	m2		
		195	m2	195,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>195,000</b>
1.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)	m-g		
1.6	KNR 13-22 0407-03	Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porozbiórkowych - elementy przestrzenne na odległość do 1 km	mp		
		8	mp	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
1.7	KNR 13-22 0407-06	Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porozbiórkowych - elementy przestrzenne - dodatek za wydłużenie transportu na odległość dalszych 0.5 km	mp		
		112	mp	112,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,000</b>